

Voorwaarden standaard installatie van een split unit door de Klimaatspecialist B.V.

De kosten van de airconditioner, installatie, vacumeren en vullen van het systeem met koudemiddel dienen vooraf voldaan te zijn aan de Klimaatspecialist B.V. Eventueel meerwerk dient bij oplevering te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.

De Klimaatspecialist B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten gevolge van werkzaamheden uitgevoerd door derden.

Inbegrepen standaard installatie

- Maximale leidinglengte tussen de binnenunit en buitenunit 5 meter (extra leiding kan tegen meerprijs geleverd worden).
- Het boren van een gat (circa 60 mm) door een houten wand of spouwmuur voor de leidingen.
- Het ophangen van de binnenunit en plaatsen van de buitenunit op opstellingsbalken. Indien de buitenunit aan de wand gemonteerd dient te worden, zijn wandbeugels tegen meerprijs leverbaar (zie toebehoren in de shop).
- Elektrische aansluiting op randaarde wandcontactdoos of ander spanningspunt met voldoende capaciteit, binnen 3 meter van de binnenunit. De groep dient afgezekerd te zijn met minimaal 16 Amp. traag, vrij beschikbaar voor de airconditioner.
- Condensafvoer binnenunit naar buiten op natuurlijk afschot (max. 4 meter).
- Afpersen, vacumeren, controleren en inbedrijfstellen van de installatie.
- Korte instructie aan gebruiker.
- Installatie dient in één arbeidsgang plaats te vinden.

Niet inbegrepen

- Bouwkundige voorzieningen en schilderwerk.
- Vervaardigen van betonboringen, sparingen en dakdoorvoeren door derden te voorzien.
- Monteren van afwerkgoet.
- Leveren en monteren van een condenswaterpomp, indien het condenswater niet op afschot kan worden afgevoerd (zie toebehoren in de shop).
- Buitenunit moet makkelijk te plaatsen zijn. Eventuele hijs- en takelwerkzaamheden zijn voor eigen rekening.
- Elektrische voorzieningen buiten de apparatuur.
- Aanleggen extra elektra voorzieningen (bijvoorbeeld grotere groepenkast).
- Reservematerialen en onderdelen.
- Alle materialen en/of diensten die niet uitdrukkelijk zijn genoemd.
- Al het meerwerk wat niet voorzien of afgesproken is (op nacalculatie).
- De plaatsen voor de binnen- en buitenunit dienen voor montage goed bereikbaar te zijn.